

LEGENDA SIMBOLI

- Collegamento verticale verso l'alto o il basso
- Tubazione suborizzontale in PVC acque nere interrata, annegata nel massetto o posata sotto la platea di fondazione
- Tubazione suborizzontale in PVC acque bianche
- Pluviale in lamiera di acciaio preverniciata 6/10
- Canali di ventilazione in lamiera 6/10
- Pozzetto d'ispezione in c.a. prefabbricato con chiusino d'ispezione
- Pozzetto d'ispezione in c.a. prefabbricato con griglia concava carrabile
- Pozzetto d'ispezione in c.a. con griglia continua per raccolta acque meteoriche

NOTE

Il posizionamento dei componenti ed il percorso delle tubazioni è indicativo. In fase di esecuzione dei lavori ed eseguiti gli interventi edilizi andrà definito con la D.L.


Le pendenze di posa delle tubazioni di scarico, se non diversamente indicata, dovranno essere pari a:

- 2% per diametri fino a 65mm
- 1,5% per diametri fino a 80mm
- 1% per diametri maggiori a 100mm

Dimensioni interne pozzetti

P1,P2,P3,P5	50X50X50 cm
P4	50X50X290 cm
P6	50X50X260 cm
P7	60X60X230 cm
P8,P9,P10,P11	60X60X250 cm

Regione Siciliana
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli, Palermo



P. O. "G. Di Cristina" - Ospedale dei Bambini
LOTTO FUNZIONALE "PARCHEGGIO"

PROGETTO-ESECUTIVO

oggetto: Impianto fognario livello +3,36 m			
scala 1:100	formato FN	prot. 03-16	revisioni
esecutore Ing. Michelangelo Amato	responsabile Ing. Michelangelo Amato	file IF.fogn.dwg	data Giugno 2017
progettista responsabile di settore Ing. Antonio Cangemi		Capogruppo Ing. Antonio Cangemi Studio Cangemi s.a.s. C. so D. Scinà, 15 - 90139 Palermo Tel.: 091/585863 Tel./Fax 091/3815831 e-mail: posta@studiocangemi.pa.it	
committente A.R.N.A.S. PALERMO Direttore Generale: Dott. Giovanni Migliore R.U.P.: Arch. Giuseppe Antonio Bono		R.T.P.S. Studio Cangemi s.a.s. (Capogruppo) Heinle, Wischer und Partner Ing. Natale Arcamone (in quota Cangemi s.a.s.) Studio Tecnico Associato Alberto e Luigi Spinelli Ing. Giovanni Pecorella KVS Engineering S.r.l.	