

**“PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI
NUOVI AMBULATORI SITI AL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE BIONDO
DEL P.O. G. DI CRISTINA”**

C.I.G.: 6483129F48 - C.U.P. D71E15000430002

ELENCO PREZZI

Palermo,

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
15.12.1		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici.		
		EURO DICIASSETTE/80	€/metro quadrato	17,80
29.1.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO VENTI/10	€/metro quadrato	20,10
35.18.3		Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm.		
		EURO SESSANTASEI/90	€/metro quadrato	66,90
45.19.1		Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm.		
		EURO TREDICI/00	€/metro	13,00
52.2.3.2		Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm.		
		EURO VENTINOVE/20	€/metro quadrato	29,20
621.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO DIECI/60	€/metro quadrato	10,60
79.1.6		Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO TREDICI/90	€/metro quadrato	13,90
821.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore.		
		EURO UNO/74	€/metro quadrato	1,74
921.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO DIECI/50	€/metro quadrato	10,50
108.3.9		Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. EURO DUECENTOSESSENTAQUATTRO/10	€/metro quadrato	264,10
1121.1.17		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. EURO QUATTORDICI/20	€/metro quadrato	14,20
1221.2.8.2		Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito da profilati in acciaio S275. EURO CINQUECENTODODICI/70	€/metro cubo	512,70
1321.1.26		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. EURO VENTIQUATTRO/70	€/metro cubo	24,70
1421.2.20		Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. EURO DODICI/00	€/metro quadrato	12,00
1515.1.4.1		Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm EURO DUECENTOCINQUANTANOVE/20	€/cadauno	259,20
1615.3.5		Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40	€/cadauno	377,40
1715.3.8		Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
1815.3.6	<p>Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p>	EURO CENTODICISOTTO/90	€/cadauno	118,90
1915.4.14.1	<p>Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte..</p> <p>per diametro di 40 mm.</p>	EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/00	€/cadauno	441,00
		EURO DODICI/60	€/metro	12,60

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
20	AP.01.ED. 055	Smontaggio accurato di controsoffitto, compresa la struttura portante, la catalogazione, l'accatastamento in luogo idoneo, la conservazione al fine di riutilizzo e compreso altresì i ponteggi, ed ogni altro onere e magistero necessario per la corretta conservazione del materiale. EURO UNDICI/90	€/metro quadrato	11,90
21	AP.02.ED. 055	Posa in opera di controsoffitto a quadroni, proveniente dalla rimozione, compresa l'eventuale posa in opera dell'orditura di sostegno primaria e secondaria, la movimentazione dal luogo di deposito al luogo di posa in opera, i ponti di servizio fino a m 3,50 di altezza ed ogni altra opera provvisoria, opera muraria, onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO VENTIUNO/41	€/metro quadrato	21,41
22	AP.03.ED. 055	Rimozione di materiale plastico, da superfici verticali ed orizzontali, compresa la rimozione del sottostante strato di collante, e la rimozione della struttura di fissaggio se i pannelli non sono incollati ma sovrapposti, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO UNDICI/53	€/metro quadrato	11,53
23	AP.04.ED. 055	Smontaggio di corpi illuminanti di varie dimensioni e fatture, compreso e compensato nel prezzo la scelta, la pulitura e il deposito per successivo riutilizzo degli elementi in buono stato, compresi ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTOSESSENTAUNO/13	€/a corpo	461,13
24	AP.05.ED. 055	Smontaggio e deposito in cantiere per successivo rimontaggio, di rivelatori di fumo, compresi e compensati nel prezzo ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO QUATTORDICI/41	€/cadauno	14,41
25	AP.06.ED. 055	Rimontaggio, di rivelatori di fumo, precedentemente smontati e messi a deposito in cantiere, compresi e compensati nel prezzo ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO VENTI/80	€/cadauno	20,80
26	AP.07.ED. 055	Oneri di conferimento a discarica per materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e rimozioni. EURO QUINDICI/00	€/metro cubo	15,00
27	AP.09.ED. 055	Fornitura e collocazione di rivestimento pareti con teli di vinile omogeneo, monostrato, pressocalandrato, di spessore totale mm 1.2, specifico per ambienti sanitari e ospedalieri, lavabile e disinfettabile. I teli saranno di altezza variabile e potranno essere saldati a caldo o sigillati chimicamente. Esente da cariche e minerali, privo di porosità, resistente agli agenti chimici, avente Classe di reazione al fuoco 1, grado 7 di solidità dei colori alla luce, peso 1.6 kg/mq, nei colori a scelta della Direzione dei lavori, con giunti saldati in opera completo di profilo in alluminio o legno, a scelta della Direzione dei lavori, di giunzione alle finiture adiacenti e superiori. Posto in opera a mezzo di adeguati adesivi acrilici su intonaco civile, previa livellazione dello stesso e quanto occorrente per renderlo perfettamente piano e liscio, in superfici sia piane che curve e/o inclinate ompreso l'onere per la preparazione del piano di posa, la formazione di spigoli concavi e convessi arrotondati con ampio raggio di curvatura, tagli, sfidi, formazione di disegni a scelta della Direzione dei lavori, saldatura a caldo dei giunti, i ponteggi, i certificati d'origine attestanti le caratteristiche del materiale fornito, la sanificazione delle superfici ed ogni ulteriore onere accessorio e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO TRENTACINQUE/00	€/metro quadrato	35,00
28	AP.10.ED. 055	Fornitura e collocazione di pavimento in vinile omogeneo pressocalandrato altamente resistente al traffico intenso, con decoro passante a tutto spessore, di spessore totale mm 3 (EN428), in teli di cm 200(EN426) di altezza oppure in		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>quadrotti di cm 61x61 (EN427),specifico per ambienti sanitari e ospedalieri, lavabile e disinfettabile, I teli ed i quadrotti dei pavimento dovranno essere saldati a caldo con apposito cordolo in pvc della stessa qualità e colore. Esente da cariche minerali, privo di porosità, antiscivolo, resistente agli agenti chimici, avente Classe di reazione al fuoco 1, resistenza all'abrasione 0.15 mm, impronta residua 0.07, grado 7 di solidità dei colori alla luce, peso 3.3 kg/mq,nei colori a scelta della Direzione dei lavori. Esso non dovrà richiedere alcuna ceratura con superficie semilucida non riflettente non porosa. Posto in opera a mezzo di adeguati adesivi acrilici su sottofondo perfettamente piano, livellato, liscio ed indeformabile predisposto con idoneo massetto rasato, in superfici sia piane che inclinate compreso l'onere per la preparazione del sottofondo, tagli, sfridi, formazione di disegni a scelta della Direzione dei lavori, saldatura a caldo dei giunti, la formazione delle sgusce con le pareti e la conseguente risalita sulla parete come zoccolatura, i certificati d'origine attestanti le caratteristiche del materiale fornito, la sanificazione delle superfici ed ogni ulteriore onere accessorio e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUANTA/00</p>	€/metro quadrato	50,00
29	2.1.19	<p>Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 36,5, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 700 Kg/m3, posti in opera a fori verticali, con malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA MEDIA = 5 N/mm2)o superiore, capace di garantire, completo di intonaco di spessore minimo non inferiore a 1,5 cm per ciascuna faccia da compensarsi a parte, un valore della trasmittanza termica "U" non superiore a 0,38 W/m2K, e indice di valutazione del potere fonoisolante "Rw" non inferiore a 52 dB. Compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOCINQUE/00</p>	€/metro quadrato	105,00
30	AP.11.ED.055	<p>Fornitura e collocazione di parasigolo in alluminio da affogare nella muratura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO TRE/50</p>	€/cadauno	3,50
31	AP.12.ED.055	<p>Fornitura e collocazione di controsoffitto realizzato con pannelli in lana di roccia vulcanica, rivestiti sulla faccia a vista con un velo di colore uniforme, di dimensioni a scelta della D.L. sulla gamma di cm 60x60, 60x120 o 120x120 e spessore mm 25, peso kg 2,5 per m² circa. La struttura portante principale e secondaria in vista sarà costituita da profili in acciaio zincato preverniciato di altezza adeguata alla lastra scelta.</p> <p>L'intera struttura portante sarà agganciata al solaio esistente a mezzo di pendini e nastro B25asolato, di cm 2 di larghezza, in acciaio zincato.Perimetricamente il controsoffitto sarà riquadrato con una cornice ad L in acciaio zincato preverniciato. I pannelli dovranno avere una resistenza al fuoco B23almeno REI 120 e certificazione di reazione al fuoco classe O secondo la norma UNI ISO 1182, omologati in conformità al D.M. 26/6/84.; dovranno altresì avere proprietà batteriologiche e non possedere nessun elemento suscettibile a favorire sviluppo microbico. Gli stessi dovranno avere una gamma di colori sulla quale avverrà la scelta della D.L..</p> <p>Il tutto in opera compreso l'onere del ponteggio a qualsiasi altezza, i mezzi di sollevamento, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO QUARANTATRE/14</p>	€/metro quadrato	43,14
32	AP.01.IMP.055	<p>Fornitura e collocazione di box doccia a tenda, compresa l'eventuale dismissione dell'esistente, con struttura e tenda in pvc dcon ganci ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOCINQUANTA/00</p>	€/cadauno	150,00
33	AP.02.IMP.055	<p>Compenso per la fornitura e collocazione di cassetta alta in porcellana, compresa l'eventuale dismissione dell'esistente, completa di pulsante e sifone di scarico in ghisa plastificata, fissata al muro con tasselli e viti, collegamento al wc con tubo in plastica e morsetto in gomma e allaccio idrico con flessibile inox e valvola di intercettazione e quanto altro necessario per dare l'opera</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOQUINDICI/00	€/cadauno	215,00
34	AP.03.IMP. 055	Fornitura e posa in opera di lavabo angolare in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale Ø 1"1/4 con foro Ø 35 mm per alloggiamento rubinetteria sul bordo, con troppopieno, piletta passante, dimensioni 610 x 460 x 150 mm; completo di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, con comando automatico, a pedale o con fotocellula, sifone, tappo a pistone e salterello, compreso di rosoni, flessibili, attacco a parete, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTOSETTANTAUNO/72	€/cadauno	471,72
35	AP.04.IMP. 055	Esecuzione completa di impianto idrico sanitario fornito e posto all'interno dei servizi igienici, costituito da rete generale di distribuzione acqua, tubazione in multistrato per distribuzione d'acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso considerato autoestinguento, spessore dell'isolante a norme di legge; completo di collettore e valvole di intercettazione, collettori di scarico dei singoli apparecchi sino alla colonna di fognatura, ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. EURO TRECENTOCINQUANTA/00	€/a corpo	350,00
36	AP.05.IMP. 055	Fornitura e collocazione di specchio con bordi perimetrali molati per servizi igienici e per zona lavabi, compreso sistema e oneri per il montaggio e il fissaggio a parete e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO SETTANTA/00	€/cadauno	70,00
37	AP.13.ED. 055	F. e c. in opera di porta tagliafuoco a due battenti uguali o disuguali, REI120 conforme UNI19723, dimensioni foro muro da 1410x2150 mm a 1800x2150 mm, composta da: ante spesse mm 60 realizzate in lamiera d'acciaio sciolata e pressopiegata sui bordi a formare ala di battuta sul telaio senza battuta inferiore; coibentazione interna ad alta densità, solidale alle lamiere a formare un pannello monolitico di elevata compattezza; telaio speciale a taglio termico in acciaio zincato, con guarnizioni termoespandenti per la tenuta ai fumi caldi e sede per guarnizione fumi freddi, corredato di zanche a murare; cerniere speciali a norme DIN di cui due portanti con boccole cementate antiusura e due con molla tarabile per la chiusura automatica; serratura antincendio a norma DIN, con cilindro tipo Yale, protetto con due lastre di irrigidimento; regolatore di sequenza chiusura battenti per la corretta chiusura automatica dell'anta secondaria, prima di quella principale, per evitare l'accavallamento; dispositivo con sistema autobloccante di chiusura in alto e in basso, montato sull'anta secondaria per il bloccaggio della stessa; maniglia antincendio di sicurezza contro agganci accidentali in materiale termoplastico con anima in acciaio; verniciatura a poleveri epossidiche goffrate in colori RAL a scelta della D.L.; comprese opere murarie per il ripristino della muratura circostante il vano porta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO NOVECENNONOVANTASETTE/13	€/cadauno	997,13
38	14.4.1.7	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 54 moduli DIN EURO CENTOSESANTASEI/50	€/cadauno	166,50
39	14.4.6.1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.</p> <p>1P+N In da 6 a 32 A</p> <p style="text-align: right;">EURO OTTANTASETTE/30</p>	€/cadauno	87,30
40	21.10.1.2	<p>Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura.</p> <p>su muratura in tufo.</p> <p style="text-align: right;">EURO DICIANNOVE/00</p>	€/metro	19,00
41	14.3.1.3	<p>Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'apertura delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere.</p> <p>Diametro esterno 32,0 mm².</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUE/43</p>	€/metro	5,43
42	DEI_02509 0D	<p>Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o a soffitto, inclusi raccordi e terminali: 120x40 mm</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTICINQUE/88</p>	€/metro	25,88
43	14.3.2.4	<p>Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44.</p> <p>Diametro esterno 40,0 mm².</p> <p style="text-align: right;">EURO NOVE/39</p>	€/metro	9,39
44	14.3.3.5	<p>Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.</p> <p>Conduttori sezione 10,0 mm².</p> <p style="text-align: right;">EURO TRE/32</p>	€/metro	3,32
45	14.3.3.4	<p>Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.</p> <p>Conduttori sezione 6,0 mm².</p> <p style="text-align: right;">EURO DUE/25</p>	€/metro	2,25
46	14.1.4.2	<p>Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione a vista del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione a vista con grado di protezione minimo IP44, completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di copri foro, placca IP55 con membrana anti-UV, montato entro contenitore da parete</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²		
47	AP.01.EL.055	Predisposizione di punto presa telefono o trasmissione dati con linea sottotraccia o in canalina in pvc, comprese scatole di derivazione ad incasso o a parete in plastica, scatola portafrutto, passa tubo di collegamento alla canalizzazione, supporto in resina per tre posti, placca frontale in resina, colori a scelta della DL, compreso le opere murarie, il fissaggio e / o la tinteggiatura, e compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	EURO QUARANTADUE/40 €/cadauno	42,40
48	14.5.5.7	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W	EURO QUARANTAUNO/00 €/cadauno	41,00
48	14.5.5.7	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W	EURO CENTOQUARANTASETTE/50 €/cadauno	147,50
49	14.2.1.1	Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm ²	EURO VENTIUONO/70 €/cadauno	21,70
50	DEI_073033A	Piastra equipotenziale con coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, capacità 1 conduttore Ø 10 mm, 1 bandella larghezza 30 mm, 7 conduttori fino a 16 mmq	EURO NOVE/75 €/cadauno	9,75
51	14.5.6.1	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 8 W	EURO CENTOSEI/10 €/cadauno	106,10
52	DEI_145004A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio	EURO SETTANTADUE/32 €/cadauno	72,32
53	24.3.3.3	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile con		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>colorazione neutra di dimensioni compatte;</p> <ul style="list-style-type: none"> - griglia di mandata con deflettore automatico; - attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore; - pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina; - ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità automatica; - scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio; - filtri facilmente lavabili; - bacinella condensa completa di scarico isolato. - microcomputer per il controllo della temperatura ambiente; - morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento alla sezione esterna; - sensore di movimento persone; - telecomando ad infrarossi con display. L'unità esterna sarà costituita da: - compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter; - carrozzeria di lamiera zincata e verniciata; - batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con trattamento anti-corrosione; - ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione accoppiato direttamente; - valvola di espansione motorizzata; - circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima, e accessori di sicurezza; - alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compresa le opere murarie per il fissaggio dell'unità, le staffe i supporti antivibranti il sollevamento fino a quota di tre metri sul piano di campagna, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unità interna ed esterna di 3 5 metri, la realizzazione delle condotta di scarico di condensa realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza minima del 1,5% e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <p>resa frigorifera non inferiore a 3.5 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E. 35°C b.s.); - Resa termica non inferiore a 4 kW (T.I. 20°C - T.E. 6°C b.u.); - C.O.P.in condizioni nominali: non inferiore a 4,1; - E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,1; - Portata d'aria unità interna: 600 m3/h; - Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di funzionamento non superiore a: 38 dB(A);</p> <p>- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A);</p> <p style="text-align: right;">EURO MILLECINQUECENTOVENTINOVE/00</p>	€/cadauno	1.529,00
54	14.6.2	<p>Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico autoestinguente, completa di cassette di derivazione con coperchio quadrato o rettangolare fino all'alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna, quota parte dell'alimentatore citofonico e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, quota parte della pulsantiera citofonica a più tasti di chiamata e completa di modulo fonico, compreso il modulo per l'alloggio dal posto esterno completo di fili e frutti e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie.</p> <p>- per ogni punto di ricezione</p> <p style="text-align: right;">EURO DUECENTOSEDICI/00</p>	€/cadauno	216,00
55	AP.15.IMP.055	<p>Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto, e mensola che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile. Il tutto compreso di allacciamento ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO TRECENTOQUARANTADUE/78</p>	€/cadauno	342,78
56	AP.16.IMP.055	<p>Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidè per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>stabilità al disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con apertura anteriore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, miscelatore termoscopico anticottature con predeterminazione della temperatura di uscita dell'acqua con tolleranza di - 1°C anche con differenti pressioni delle acque in ingresso, arresto immediato in mancanza di una delle due acque, completo di valvole di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile installazione, doccetta a telefono con comando sull'impugnatura, regolatore di portata automatico. Dimensione 400x800x500 mm, il tutto compreso gli allacciamenti ai punti idrici di adduzione acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTROCENTOVENTITRE/15</p>	€/cadauno	423,15
57	AP.01.GAS .055	<p>Fornitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo 8x10 mm conforme alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo d'inquinante, con tappi alle estremità; in opera mediante saldobrasatura con lega d'argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo 0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso l'onere dello staffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi a sparo o viti ad espansione secondo la natura della muratura e previo accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali; le etichette con colori e frecce indicanti il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con apporto di Castolin.</p> <p>Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTICINQUE/83</p>	€/metro	25,83
58	AP.02.GAS .055	<p>Fornitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo 10x12 mm conforme alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo d'inquinante, con tappi alle estremità; in opera mediante saldobrasatura con lega d'argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo 0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso l'onere dello staffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi a sparo o viti ad espansione secondo la natura della muratura e previo accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con apporto di Castolin.</p> <p>Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTISEI/58</p>	€/metro	26,58
59	AP.03.GAS .055	<p>Fornitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo 12X14 mm conforme alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo d'inquinante, con tappi alle estremità; in opera mediante saldobrasatura con lega d'argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo 0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso l'onere dello staffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi a sparo o viti ad espansione secondo la natura della muratura e previo accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con apporto di Castolin.</p> <p>Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTISETTE/25</p>	€/metro	27,25
60	AP.04.GAS .055	<p>Fornitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo 14x16 mm conforme alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo d'inquinante, con tappi alle estremità; in opera mediante saldobrasatura con lega d'argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo 0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>gas inerte. Compreso l'onere dello staffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi a sparo o viti ad espansione secondo la natura della muratura e previo accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con apporto di Castolin.</p> <p>Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, e compreso e compensato nel prezzo gli accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTITOTTO/80</p>	€/metro	28,80
61	AP.05.GAS .055	<p>Fornitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo 20X22 mm conforme alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo d'inquinante, con tappi alle estremità; in opera mediante saldobrasatura con lega d'argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo 0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso l'onere dello staffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi a sparo o viti ad espansione secondo la natura della muratura e previo accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con apporto di Castolin.</p> <p>Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi e compensati nel prezzo gli accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p style="text-align: right;">EURO TRENTAUNO/62</p>	€/metro	31,62
62	AP.06.GAS .055	<p>Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione diam. 3/8 x 12 mm, compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO SEDICI/00</p>	€/cadauno	16,00
63	AP.07.GAS .055	<p>Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione diam. 1/2x 14 mm, compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTI/66</p>	€/cadauno	20,66
64	AP.08.GAS .055	<p>Fornitura e collocazione di presa a parete per Ossigeno, terapeutico costituita da cassetta da incasso in alluminio o ABS e da corpo presa in ottone cromato con gruppo otturatore a chiusura automatica, ghiera cromata per il fissaggio degli innesti e piastra in alluminio anodizzato o acciaio inox. E' compresa la tubazione in rame, del diam. minimo 8x10 mm, sottotraccia, per il collegamento della presa alle dorsali di corridoio, posta in opera mediante saldobrasatura. Escluse tutte le opere murarie necessarie, compresi gli accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>Le prese per Ossigeno, rispondenti alle norme UNI 9507 e completamento di tipo AFNOR NF 90-116</p> <p style="text-align: right;">EURO TRENTACINQUE/32</p>	€/cadauno	35,32
65	AP.09.GAS .055	<p>Fornitura e collocazione di presa a parete per Aria 4, terapeutico costituita da cassetta da incasso in alluminio o ABS e da corpo presa in ottone cromato con gruppo otturatore a chiusura automatica, ghiera cromata per il fissaggio degli innesti e piastra in alluminio anodizzato o acciaio inox. E' compresa la tubazione in rame, del diam. minimo 8x10 mm, sottotraccia, per il collegamento della presa alle dorsali di corridoio, posta in opera mediante saldobrasatura. Escluse tutte le opere murarie necessarie, compresi gli accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>Le prese per Ossigeno, rispondenti alle norme UNI 9507 e completamento di tipo AFNOR NF 90-116</p> <p style="text-align: right;">EURO TRENTACINQUE/32</p>	€/cadauno	35,32
66	AP.10.GAS .055	<p>Fornitura e collocazione di presa per aspirazione endocavitaria costituita da cassetta da incasso in alluminio o ABS e da corpo presa in ottone cromato con gruppo otturatore a chiusura automatica, ghiera cromata per il fissaggio degli</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>innesti e piastra in alluminio anodizzato o acciaio inox. E' compresa la tubazione in rame, del diam. minimo 10x12 mm, sottotraccia, per il collegamento della presa alle dorsali di corridoio, posta in opera mediante saldobrasatura. Escluse tutte le opere murarie necessarie, compresi gli accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero.</p> <p>Le prese per Vuoto, rispondenti alle norme UNI 9507 e completamento di tipo AFNOR NF 90-116</p>		
		EURO TRENTAUNO/73	€/cadauno	31,73
67	AP.11.GAS .055	<p>Fornitura e posa in opera di quadro Valvole Intercettazione VV.FF., escluso le opere murarie e i ponteggi, compresi allacci, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>		
		EURO TRECENTOCINQUANTAOTTO/74	€/cadauno	358,74
68	AP.12.GAS .055	<p>Fornitura e posa in opera di Quadro Riduzione 2° St - doppio, escluso le opere murarie e i ponteggi, compresi allacci, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>		
		EURO MILLECINQUECENTOTRENTASEI/21	€/cadauno	1.536,21
69	AP.13.GAS .055	<p>Fornitura e posa in opera di allarme acustico / luminoso, di segnalatore acustico / luminoso per esterno, indicante allarme generico su gas medicali.</p>		
		EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/99	€/cadauno	244,99
70	AP.14.GAS .055	<p>Assistenza muraria alla realizzazione impianto gas medicali</p>		
		EURO DUEMILA/00	€/a corpo	2.000,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Oneri Sicurezza		
71	14.1.11.2	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm ²	EURO QUARANTATRE/10 €/cadauno	43,10
72	14.1.14	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.	EURO TRE/45 €/cadauno	3,45
73	23.1.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.	EURO QUATTORDICI/90 €/metro cubo	14,90
74	23.1.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10	EURO UNDICI/10 €/cadauno	11,10
75	23.1.3.6	Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.	EURO VENTIDUE/40 €/metro quadrato	22,40
76	23.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60	EURO CINQUANTAQUATTRO/50 €/cadauno	54,50
77	23.3.1.6	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00.</p>	€/cadauno	11,30
		li 23/10/2015		
		IL PROGETTISTA		

